

PLANILHA DE ACABAMENTOS

ÁREAS PRIVATIVAS

QUARTO

Forro: Reboco filtrado, massa corrida e pintura PVA.

Revestimento: Reboco filtrado, massa corrida e pintura PVA.

Pavimentação: Piso cerâmico.

Iluminação: Um ponto para lâmpada do tipo incandescente.

Tomadas de energia: Conforme projeto específico.

Tomadas telefone: Conforme projeto específico.

Tomadas de TV: Conforme projeto específico.

Tomadas para ar condicionado: Conforme projeto específico.

Janelas: Vidros temperado.

Vidros: Lisos, transparente incolor 8mm.

COZINHA

Forro: Reboco filtrado, massa corrida e pintura PVA.

Revestimento parede: Em cerâmica (somente na área úmida).

Pavimentação: Piso cerâmico.

Iluminação: Um ponto para lâmpada do tipo incandescente.

Janelas: Alumínio anodizado.

Vidros: Lisos, transparente incolor 8mm.

Tomadas de energia: Conforme projeto específico.

Instalações: Conforme projeto específico.

CIRCULAÇÃO INTERNA

Forro: Reboco filtrado, massa corrida e pintura PVA.

Revestimento: Reboco filtrado, massa corrida e pintura PVA.

Pavimentação: Piso cerâmico.

Iluminação: Um ponto para lâmpada do tipo incandescente.

SALA

Forro: Reboco filtrado, massa corrida e pintura PVA.

Revestimento: Reboco filtrado, massa corrida e pintura PVA.

Pavimentação: Piso cerâmico.

Tomadas de energia: Conforme projeto específico.

Iluminação: Um ponto para lâmpada do tipo incandescente

BANHEIRO

Forro: Reboco filtrado, massa corrida e pintura PVA.

Revestimento: Piso cerâmico.

Pavimentação: Piso cerâmico.

Iluminação: Um ponto para lâmpada do tipo incandescente no teto.

Janelas: Esquadria de alumínio.

Vidros: Tipo martelado ou jateado, espessura 3 mm.

Tomadas de energia: Conforme projeto específico.

Louças: Vaso sanitário.

ÁREA DE SERVIÇO - Área externa da edificação.

Forro: Reboco filtrado e pintura acrílica.

Revestimento parede: Em cerâmica até 1,50m (somente na área úmida).

Pavimentação: Piso cerâmico.

Iluminação: Um ponto para lâmpada do tipo incandescente no teto.

Tomadas de energia: 03 unidades

Observação:

Acessórios, móveis, equipamentos, aparelhos e acabamentos que não constam no memorial descritivo e planilha de acabamentos, não serão fornecidos e nem executados pelos proprietários, sendo que correrão por conta e risco do cliente, suas aquisições, instalações e mão-de-obra.

Previsão de entrega de 12 meses.

Indaial (SC), 24 de julho de 2025

TRIBRAIN GARDEN I